

**KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Wieszczyżyn - Masłowo  
w Masłowie II ETAP  
ADRES INWESTYCJI : Masłowo gmina Dolsk  
INWESTOR : Gmina Dolsk  
ADRES INWESTORA : 63-140 Dolsk Plac Wyzwolenia 4  
: Zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych  
BRANŻA : Drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT DROGI GMINNEJ WIESZCZYCZYN - MASŁOWO w MASŁOWIE II ETAP</b>						
<b>1</b>	<b>45233142-6</b>	<b>REMONT DROGI GMINNEJ WIESZCZYCZYN - MASŁOWO w MASŁOWIE II ETAP</b>				
<b>1.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.	km	0.230		
d.1.	0119-03 z.sz. 1 2.3.3 9902					
2	KNR AT-04	Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni - separator drogowy 26-75 pojazdów na godzinę	szt.	4.000		
d.1.	0202-02 KNR 1 2-31 z.o.2.13. 9902-01					
3	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 26-75 pojazdów na godzinę- do M przyjęto 10 % zużycia	szt.	8.000		
d.1.	0702-01 1 z.o.2.13. 9902-01					
4	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę-(M-znaki-przyjęto 10% zużycia)	szt.	8.000		
d.1.	0703-01 1 z.o.2.13. 9902-01					
5	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 26-75 pojazdów na godzinę	szt.	8.000		
d.1.	0703-03 1 z.o.2.13. 9902-01					
6	KNR AT-04	Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni - demontaż separatorów drogowych na złącza bezśrubowe 26-75 pojazdów na godzinę	szt.	8.000		
d.1.	0202-04 KNR 1 2-31 z.o.2.13. 9902-01					
7		Opracowanie wraz z uzgodnieniem projektu organizacji ruchu	kpl	1.000		
d.1.	wycena indywidualna					
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						
<b>1.2</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty w zakresie rozbiórki</b>				
8	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm -ruch 26-75 pojazdów na godzinę	m	11.000		
d.1.	0101-02 KNR 2 2-31 z.o.2.13. 9902-01					
Razem dział: Roboty w zakresie rozbiórki						
<b>1.3</b>	<b>45233000-9</b>	<b>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg</b>				
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>	632.500		
d.1.	0103-04 3 z.o.2.13. 9902-01					
Razem dział: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg						
<b>1.4</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
10	KNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>	632.500		
d.1.	1005-07 4 z.o.2.7. 9902-01					
11	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>	632.500		
d.1.	0308-01 4 z.o.2.7. 9902-01					
12	KNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km- o 10 km Krotność = 10	t	61.606		
d.1.	0308-07 4					
13	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>	632.500		
d.1.	0309-02 4 z.o.2.7. 9902-01					

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14 d.1. 4	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- micznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 10	t	64.515		
15 d.1. 4 z.o.2.7. 9902- 01	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>	632.500		
Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni dróg						
Razem dział: REMONT DROGI GMINNEJ WIESZCZYCZN - MASŁOWO w MASŁOWIE II ETAP						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: